

## **OBMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika polegający na wymianie płyt chodnikowych na kostkę betonową na placu przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30a

ADRES INWESTYCJI : 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 30a

INWESTOR : Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

w imieniu którego działa:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN

ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 30a

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE:</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 70-165 cm)	szt.	9		
2 d.1	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 70-165 cm)	szt.	9		
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	330,0		
4 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm	m <sup>2</sup>	330,0		
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranej podbudowy na odległość 10 km - podbudowa	m <sup>3</sup>	99,0		
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10km – płyty chodnikowe	m <sup>3</sup>	23,1		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ I OBRZEŻY CHODNIKOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI:</b>				
7 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	228,0		
8 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowe zwykła	m <sup>3</sup>	1,71		
9 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	114,0		
10 d.2	KNR 0-11 0316-01 z.sz.5.3 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – kilka spadków – zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m <sup>2</sup>	228,0		

<b>Razem dział: UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ I OBRZEŻY CHODNIKOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI</b>	
Kosztorys netto	
VAT 23%	
Kosztorys brutto	